

|               |         |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код     |
|               | 0322005 |

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «ГУК Октябрьского района г.Саранск»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Домоуправление №31»

Стройка:

Расчет расценок из полипропиленовых труб PPRC

Объект:

ул.Волгоградская д.126

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
|                 |                  |

| Отчетный период |    |
|-----------------|----|
| с               | по |
|                 |    |

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **93.858** тыс. руб.

Сметная заработная плата: **27.751** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения    | Количество           |                     | Сметная стоимость в текущих ценах |       |
|--------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|
|        |                                    |   | Кол-во механизаторов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения              | общая |
| 1      | 2                                  | 3   | 4                    | 5                    | 6                   | 7                                 | 8     |
|        |                                    |   |                      |                      |                     |                                   |       |

**Раздел 1. Волгоградская 126**

| 1         | 2  | 3  | 4                          | 5      | 6           | 7                | 8                |
|-----------|--|--|----------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Е65-1-1</b><br><b>(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)</b> | <b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм</b>   | <b>100 м трубопро вода</b> |        | <b>0.88</b> | <b>5 141.19</b>  | <b>4 524.24</b>  |
| 1. 1.     | 31-1027  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7   | чел.-ч                     | 34.66  | 30.5008     | 147.240          | 4 490.94         |
| 1. 2.     | 31000-0001   | Затраты труда машинистов   | чел.-ч                     | 0.1    | 0.088       | 242.520          | 21.34            |
| 1. 3.     | X03-0954   | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м   | маш.-ч                     | 0.1    | 0.088       | 287.72           | 25.32            |
|           |  |  | (1)                        |        |             | 242.52           | 21.34            |
| 1. 4.     | X04-0504   | Аппарат для газовой сварки и резки   | маш.-ч                     | 3.3    | 2.904       | 2.75             | 7.99             |
|           |  | Накладные расходы  |                            |        |             | 62.9%            | 2 838.22         |
|           |  | Сметная прибыль  |                            |        |             | 40%              | 1 804.91         |
|           |  | Всего с НР и СП  |                            |        |             |                  | 9 167.38         |
| <b>2.</b> | <b>Е16-04-010-01</b>                                     | <b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPRC диаметром 20 мм</b>  | <b>100 м трубопро вода</b> |        | <b>0.32</b> | <b>39 780.73</b> | <b>12 729.83</b> |
|           |  | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>  |                            |        |             |                  |                  |
| 2. 1.     | з1-0040  | Рабочий среднего разряда 4   | чел.-ч                     | 131.1  | 41.952      | 170.430          | 7 149.88         |
| 2. 2.     | з1000-0001   | Затраты труда машинистов   | чел.-ч                     | 0.1    | 0.032       | 242.520          | 7.76             |
| 2. 3.     | x02-0129   | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т  | маш.-ч                     | 0.0625 | 0.02        | 512.01           | 10.24            |
|           |  |  | (1)                        |        |             | 242.52           | 4.85             |
| 2. 4.     | x02-1141   | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т  | маш.-ч                     | 0.0375 | 0.012       | 577.12           | 6.93             |
|           |  |  | (1)                        |        |             | 242.52           | 2.91             |
| 2. 5.     | x04-2900   | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)                             | маш.-ч                     | 1.875  | 0.6         | 81.54            | 48.92            |
| 2. 6.     | x33-1451   | Перфораторы электрические  | маш.-ч                     | 1.3125 | 0.42        | 6.33             | 2.66             |
| 2. 7.     | x39-2211-1   | Сварочное оборудование для полипропиленовых труб диаметром до 63 мм  | маш.-ч                     | 0.275  | 0.088       | 1.49             | 0.13             |
| 2. 8.     | x40-0001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч                     | 0.275  | 0.088       | 720.39           | 63.39            |
|           |  |  | (1)                        |        |             | 201.79           | 17.76            |
| 2. 9.     | c101-4220  | Дюбели пластмассовые с шурупами 8x60 мм  | 10 шт.                     | 10     | 3.2         | 2.00             | 6.40             |
| 2. 10.    | c302-3344  | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м                          | 100    | 32          | 170.04           | 5 441.28         |
|           |  | Накладные расходы  |                            |        |             | 97.92%           | 7 008.76         |
|           |  | Сметная прибыль  |                            |        |             | 56.44%           | 4 039.77         |
|           |  | Всего с НР и СП  |                            |        |             |                  | 23 778.36        |
| <b>3.</b> | <b>С502-0120</b>   | <b>кран ф20</b>  | <b>шт</b>                  |        |             | <b>3</b>         | <b>110.00</b>    |
| <b>4.</b> | <b>С502-0123</b>   | <b>кран ф20</b>  | <b>шт</b>                  |        |             | <b>3</b>         | <b>231.00</b>    |
| <b>5.</b> | <b>Е16-04-010-02</b>                                     | <b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPRC диаметром 25 мм</b>  | <b>100 м трубопро вода</b> |        | <b>0.56</b> | <b>37 573.79</b> | <b>21 041.32</b> |
|           |  | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>  |                            |        |             |                  |                  |

&lt; 17 \* 1 \* 9 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1         | 2  | 3  | 4                        | 5      | 6        | 7               | 8                |
|-----------|--|--|--------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 5. 1.     | з1-0040  | Рабочий среднего разряда 4   | чел.-ч                   | 131.1  | 73.416   | 170.430         | 12 512.29        |
| 5. 2.     | з1000-0001   | Затраты труда машинистов   | чел.-ч                   | 0.1    | 0.056    | 242.520         | 13.58            |
| 5. 3.     | х02-0129   | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т  | маш.-ч                   | 0.0625 | 0.035    | <u>512.01</u>   | <u>17.92</u>     |
|           |  |  | (1)                      |        |          | 242.52          | 8.49             |
| 5. 4.     | х02-1141   | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т  | маш.-ч                   | 0.0375 | 0.021    | <u>577.12</u>   | <u>12.12</u>     |
|           |  |  | (1)                      |        |          | 242.52          | 5.09             |
| 5. 5.     | х04-2900   | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)                             | маш.-ч                   | 1.875  | 1.05     | 81.54           | 85.62            |
| 5. 6.     | х33-1451   | Перфораторы электрические  | маш.-ч                   | 1.3125 | 0.735    | 6.33            | 4.65             |
| 5. 7.     | х39-2211-1   | Сварочное оборудование для полипропиленовых труб диаметром до 63 мм  | маш.-ч                   | 0.3125 | 0.175    | 1.49            | 0.26             |
| 5. 8.     | х40-0001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч                   | 0.3    | 0.168    | <u>720.39</u>   | <u>121.03</u>    |
|           |  |  | (1)                      |        |          | 201.79          | 33.90            |
| 5. 9.     | с101-4220  | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм  | 10 шт.                   | 10     | 5.6      | 2.00            | 11.20            |
| 5. 10.    | с302-3345  | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м                        | 100    | 56       | 147.79          | 8 276.24         |
|           |  | <i>Накладные расходы</i>   |                          |        |          | 97.92%          | 12 265.33        |
|           |  | <i>Сметная прибыль</i>   |                          |        |          | 56.44%          | 7 069.60         |
|           |  | <i>Всего с НР и СП</i>   |                          |        |          |                 | 40 376.25        |
| <b>6.</b> | <b>С502-0121</b>   | <b>кран ф25</b>  | <b>шт</b>                |        | <b>2</b> | <b>231.00</b>   | <b>462.00</b>    |
| <b>7.</b> | <b>С502-0122</b>   | <b>кран ф32</b>  | <b>шт</b>                |        | <b>3</b> | <b>205.00</b>   | <b>615.00</b>    |
| <b>8.</b> | <b>Е26-01-017-01</b><br><b>(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)</b> | <b>Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (&lt;Армофлекс&gt;), вспененного полиэтилена (&lt;Термофлекс&gt;) трубками</b>     | <b>10 м трубопровода</b> |        | <b>5</b> | <b>3 124.12</b> | <b>15 620.62</b> |
|           |  | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |                          |        |          |                 |                  |
| 8. 1.     | 31-1042  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2   | чел.-ч                   | 4.048  | 20.24    | 175.660         | 3 555.36         |
| 8. 2.     | Х33-2101   | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек  | маш.-ч                   | 0.4875 | 2.4375   | 7.57            | 18.45            |
| 8. 3.     | Х40-0001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч                   | 0.3125 | 1.5625   | <u>720.39</u>   | <u>1 125.61</u>  |
|           |  |  | (1)                      |        |          | 201.79          | 315.30           |
| 8. 4.     | С104-0162  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм  | м                        | 11     | 55       | 194.34          | 10 688.70        |
| 8. 5.     | С104-0169  | Клипсы (зажимы)  | шт.                      | 30     | 150      | 1.55            | 232.50           |
|           |  | <i>Накладные расходы</i>   |                          |        |          | 76.5%           | 2 719.85         |
|           |  | <i>Сметная прибыль</i>   |                          |        |          | 47.6%           | 1 692.35         |
|           |  | <i>Всего с НР и СП</i>   |                          |        |          |                 | 20 032.82        |

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

56 016.01

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

51 491.77

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.92 - по стр. 2, 5; %=76.5 - по стр. 8)

21 993.94

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 2, 5; %=47.6 - по стр. 8)

12 801.72

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7               | 8                |
|---|--|---|---|---|---|-----------------|------------------|
|   | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                   |   |   |   |   |                 | <b>86 287.43</b> |
|   | <b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                            |   |   |   |   |                 | <b>4 524.24</b>  |
|   | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1)                         |   |   |   |   |                 | <b>2 838.22</b>  |
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1)                             |   |   |   |   |                 | <b>1 804.91</b>  |
|   | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                     |   |   |   |   |                 | <b>9 167.37</b>  |
|   | <b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>  |   |   |   |   |                 | <b>95 454.80</b> |
|   | справочно  |   |   |   |   |                 |                  |
|   | Материалы  |   |   |   |   |                 | <b>26 756.32</b> |
|   | Оплата труда рабочих   |   |   |   |   |                 | <b>27 708.47</b> |
|   | Эксплуатация машин   |   |   |   |   |                 | <b>1 551.24</b>  |
|   | в т. ч. оплата труда механизаторов                                 |   |   |   |   |                 | <b>42.68</b>     |
|   | Накладные расходы  |   |   |   |   |                 | <b>24 832.16</b> |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |                 | <b>14 606.63</b> |
|   | Всего накладные расходы  |   |   |   |   | <b>0.94</b>     | <b>23 342.23</b> |
|   | Всего сметная прибыль  |   |   |   |   | <b>0.9</b>      | <b>13 145.97</b> |
|   | <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |                 | <b>92 504.21</b> |
|   | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Накладные расходы)               |   |   |   |   | <b>0.030816</b> | <b>719.31</b>    |
|   | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Сметная прибыль)                 |   |   |   |   | <b>0.027</b>    | <b>354.94</b>    |
|   | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Механизмы)                       |   |   |   |   | <b>0.18</b>     | <b>279.22</b>    |
|   | <b>ВСЕГО</b>   |   |   |   |   |                 | <b>93 857.68</b> |
|   |  |   |   |   |   |                 | <b>56 016.01</b> |
|   | <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                          |   |   |   |   |                 | <b>51 491.77</b> |
|   | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.92 - по стр. 2, 5; %=76.5 - по стр. 8) |   |   |   |   |                 | <b>21 993.94</b> |
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 2, 5; %=47.6 - по стр. 8)   |   |   |   |   |                 | <b>12 801.72</b> |
|   | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                   |   |   |   |   |                 | <b>86 287.43</b> |
|   | <b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                            |   |   |   |   |                 | <b>4 524.24</b>  |
|   | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1)                         |   |   |   |   |                 | <b>2 838.22</b>  |
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1)                             |   |   |   |   |                 | <b>1 804.91</b>  |
|   | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                     |   |   |   |   |                 | <b>9 167.37</b>  |
|   | <b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>   |   |   |   |   |                 | <b>95 454.80</b> |
|   | справочно  |   |   |   |   |                 |                  |
|   | Материалы  |   |   |   |   |                 | <b>26 756.32</b> |
|   | Оплата труда рабочих   |   |   |   |   |                 | <b>27 708.47</b> |
|   | Эксплуатация машин   |   |   |   |   |                 | <b>1 551.24</b>  |
|   | в т. ч. оплата труда механизаторов                                 |   |   |   |   |                 | <b>42.68</b>     |
|   | Сметная заработная плата   |   |   |   |   |                 | <b>27 751.15</b> |
|   | Накладные расходы  |   |   |   |   |                 | <b>24 832.16</b> |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |                 | <b>14 606.63</b> |
|   | Всего накладные расходы  |   |   |   |   | <b>0.94</b>     | <b>23 342.23</b> |

< 17 \* 1 \* 9 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7               | 8                |
|---|---|---|---|---|---|-----------------|------------------|
|   | <b>Всего сметная прибыль</b>                                |   |   |   |   | <b>0.9</b>      | <b>13 145.97</b> |
|   | <b>ИТОГО</b>  |   |   |   |   |                 | <b>92 504.21</b> |
|   | <b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Накладные расходы)</b> |   |   |   |   | <b>0.030816</b> | <b>719.31</b>    |
|   | <b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Сметная прибыль)</b>   |   |   |   |   | <b>0.027</b>    | <b>354.94</b>    |
|   | <b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Механизмы)</b>         |   |   |   |   | <b>0.18</b>     | <b>279.22</b>    |
|   | <b>ВСЕГО</b>  |   |   |   |   |                 | <b>93 857.68</b> |