

< 44 * 2 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик) ООО «ГУК Октябрьского района г.о.Саранск»	Форма по ОКПО		
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Домоуправление №41»	Форма по ОКПО		
Стройка: ТЭЦ текущий ремонт за декабрь 2017 г			
Объект: Текущий ремонт ТЭЦ за декабрь 2017 г			

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	номер
	дата
Вид операции	
	Отчетный период
	с по
	01.12.17 31.01.17

Номер документа	Дата составления
12	01.01.18

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **21.575** тыс. руб.
 монтажных работ: **2.494** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.107** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **8.675** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кол-во механизмов				

Раздел 1. ул.Восточная д.15 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

<i>13.12.17 г каркас при входе в тех подполье</i>							
1.	Э03-12-002-04 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1 т конструкций	0.05527	13 266.49	733.24	
1. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	91	5.02957	88.280	444.01
1. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	6	0.33162	242.640	80.46
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u>	6	0.33162	<u>630.19</u>	<u>208.98</u>
			(1)			242.64	80.46
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27.3	1.508871	38.05	57.41
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.3	0.016581	7.65	0.13
1. 6.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.1	0.060797	17.40	1.06
1. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	<u>маш.-ч</u>	0.5	0.027635	<u>783.33</u>	<u>21.65</u>
			(1)			201.88	5.58
		<i>Накладные расходы</i>				75%	393.35
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	33.80
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 160.39
2.	Э03-12-001-04 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)	Монтаж металлического каркаса	1 т конструкций	0.05527	4 398.72	243.12	
2. 1.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	50.79		79.260	222.50
					2.8071633		
2. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.12	0.0066324	242.640	1.61
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u>	0.12		<u>578.52</u>	<u>3.84</u>
					0.0066324		
			(1)			242.64	1.61
2. 4.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03		83.09	9.32
					0.1121981		

			ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01			Форма по МДС 81-35.2004	
< 44 * 2 * 12 >							
2. 5.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.14		17.40	0.13
					0.0077378		
2. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.19		<u>697.75</u>	<u>7.33</u>
					0.0105013		
			(1)			201.88	2.12
		<i>Накладные расходы</i>				75%	168.08
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	12.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					423.54
3.	C1-5	труба 60*40 мм	м		9	168.91	1 520.19
4.	C1-6	труба 40*20 мм	м		6	76.41	458.46
5.	C1-7	арматура	кг		2.05	48.02	98.44
6.	C1-9	электроды			1.957	127.71	249.93
7.	Э03-04-001-178	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза		144	1.29	185.59
					Объем: 72*2		
7. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	2.88	64.440	185.59
		<i>Накладные расходы</i>				75%	139.19
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.74
		<i>Всего с НР и СП</i>					334.53
		<i>06.12.17 г заявка 168 вход в подвал</i>					
8.	Э03-04-001-80	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		0.105	1 207.39	126.78
8. 1.	з1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	15.9	1.6695	71.530	119.42
8. 2.	x03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	0.483	15.23	7.36
		<i>Накладные расходы</i>				75%	89.57
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	6.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					222.84
9.	Е46-04-001-05;	Разборка мелкоблочных стен	1 м3		7.65	869.32	6 650.27
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)						
					Объем: (8.5*0.3*0.6)*5		
9. 1.	31-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	6.64	50.796	76.940	3 908.24
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.77	5.8905	170.510	1 004.39

< 44 * 2 * 12 >		ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01			Форма по МДС 81-35.2004	
9. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.77	5.8905	459.46 2 706.45
			(1)			170.51 1 004.39
9. 4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	1.54	11.781	3.02 35.58
		<i>Накладные расходы</i>				75% 3 684.47
		<i>Сметная прибыль</i>				3% 147.38
		<i>Всего с НР и СП</i>				10 482.12

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		10 266.02
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		733.24
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1)		393.35
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1)		33.80
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 160.39
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		9 532.78
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2, 7-9)		4 081.31
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2, 7-9)		175.95
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		13 790.04
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		14 950.43
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		4 474.66
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		209.75
Затраты на эксплуатацию машин		1 972.78
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)		0.030816 137.89
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)		0.027 5.66
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)		0.18 355.10
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		15 449.08
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ		
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)		

Раздел 2. ул.Восточная д.17 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

10.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22.08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	144	1.29	185.59
				Объем: 72*2		
10. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	2.88	64.440 185.59
		<i>Накладные расходы</i>				75% 139.19
		<i>Сметная прибыль</i>				3% 9.74

Всего с НР и СП

334.53

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					185.59
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					185.59
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)					139.19
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)					9.74
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					334.52
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					334.52
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					139.19
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9.74
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)				0.030816	4.29
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				0.027	0.26
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					339.07
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ					
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)_____					

Раздел 3. ул.Горная д.3 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

11.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22.08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	144	1.29	185.59
			Объем: 72*2			
11.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	2.88	64.440
		<i>Накладные расходы</i>				75%
		<i>Сметная прибыль</i>				3%
		<i>Всего с НР и СП</i>				334.53

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						185.59
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						185.59
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)						139.19
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)						9.74
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						334.52
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						334.52
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						139.19
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						9.74
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.030816	4.29
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.027	0.26
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						339.07

**РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)**

Раздел 4. ул.Горная д.15 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

12.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	144	1.29	185.59
Объем: 72*2						
12. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	2.88	64.440
		<i>Накладные расходы</i>				75%
		<i>Сметная прибыль</i>				3%
		<i>Всего с НР и СП</i>				139.19
						9.74
						334.53

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						185.59
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						185.59
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)						139.19
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)						9.74
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						334.52
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4						334.52
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						139.19
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						9.74
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.030816	4.29
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.027	0.26
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						339.07
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)						

Раздел 5. ул.Кооперативная д.3 а Текущий ремонт за декабрь 2017 г

13.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	72	1.29	92.79
Объем: 36*2						
13. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	1.44	64.440
						92.79

Накладные расходы

75% 69.59

Сметная прибыль

3% 4.87

Всего с НР и СП

167.25

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	92.79
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	92.79
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)	69.59
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)	4.87
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	167.25
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	167.25
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	69.59
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4.87
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.030816 2.14
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.027 0.13
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	169.52
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ	
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)	

Раздел 6. ул.Кооперативная д.7 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

14.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22.08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	144	1.29	185.59
Объем: 72*2						
14. 1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	2.88	64.440 185.59
		<i>Накладные расходы</i>				75% 139.19
		<i>Сметная прибыль</i>				3% 9.74
		<i>Всего с НР и СП</i>				334.53

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	185.59
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	185.59
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)	139.19
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)	9.74
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	334.52
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	334.52
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	139.19
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9.74
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.030816 4.29

< 44 * 2 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)

0.027 0.26

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

339.07

РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)_____

Раздел 7. ул.Кооперативная д.16 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

15.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	72	1.29	92.79
Объем: 36*2						
15.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	0.02	1.44	92.79 64.440 75% 3% 4.87 167.25
<i>заявка 163 от 04.12.17 г</i>						
16.	Э03-05-001-84 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	м2 остеклен ия	1.304	155.35	202.58
16.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	1.96	2.55584	202.58 79.260 75% 3% 10.64 365.15
17.	С1-1	стекло	м2	1.5	260.00	390.00
18.	С1-3	штапик	м	7.9	7.00	55.30

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	740.67
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	740.67
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 15, 16)	221.53
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 15, 16)	15.51
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	977.71
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	977.71
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	221.53
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15.51
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.030816 6.83
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.027 0.42

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

984.96

РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)_____

Раздел 8. ул.Кооперативная д.24 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

19.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22.08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	72	1.29	92.79
Объем: 36*2						
19. 1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	1.44	64.440
		<i>Накладные расходы</i>				75%
		<i>Сметная прибыль</i>				3%
		<i>Всего с НР и СП</i>				167.25

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						92.79
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						92.79
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)						69.59
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)						4.87
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						167.25
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8						167.25
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						69.59
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						4.87
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.030816	2.14
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.027	0.13
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						169.52
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ						
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)_____						

Раздел 9. ул.Пржевальского д.36Текущий ремонт за декабрь 2017 г

подъезд 2 этаж 2

20.	Ц10-08-003-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прибор сигнализирующий емкостной	1 шт.	1	721.99	721.99
20. 1.	31-2041	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1	чел.-ч	7.92	7.92	89.250
		<i>Начисления: Н17= 2</i>				706.86

< 44 * 2 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

20. 2.	X33-0206	Дрели электрические Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	маш.-ч	0.13	0.13	7.65 75% 3%	0.99 530.15 21.21 1 273.34
21.	C12-2	датчик движения (525)	шт		1	525.00	525.00
22.	Э02-02-003-15 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	Замена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре	патрон		1	18.60	18.60
22. 1.	з1-0020	Рабочий среднего разряда 2 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.26	0.26	71.530 75% 3%	18.60 13.95 0.98 33.53
23.	C12-5	патрон (27,28)	шт		1	27.28	27.28
	<i>на люк кровли</i>						
24.	Э03-05-002-49 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)	Смена дверных приборов замки накладные	1 прибор		1	84.02	84.02
24. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	1.06	1.06	79.260 75% 3%	84.02 63.02 4.41 151.45
25.	C1-11	замок висячий	шт		1	178.30	178.30
26.	Э03-05-002-51 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)	Прибили проушины б/у	1 прибор		1	25.36	25.36
26. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.32	0.32	79.260 75% 3%	25.36 19.02 1.33 45.71

заявка 172 кв 2 от 16.12.17 г

< 44 * 2 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

27.	Э02-01-002-07 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм (уплотнительный состав)	1 соедине ние	1	10.30	10.30
27. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.13	0.13	79.260 10.30 75% 7.73 3% 0.54 18.57
28.	С1-2	лен волокно (100 гр-117,75)	кг	0.002	1 177.50	2.36

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	1 593.21	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	740.59	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 20, 22)	544.10	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 20, 22)	22.18	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 306.87	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	852.62	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 24, 26, 27)	89.76	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24, 26, 27)	6.28	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	948.66	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9	2 255.53	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	633.86	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	28.46	
Затраты на эксплуатацию машин	0.99	
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.030816	19.53
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.027	0.77
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.18	0.18
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		2 276.01
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)_____		

Раздел 10. ул.Северная д.3 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

29.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	72	1.29	92.79
29. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	1.44	64.440 92.79

Объем: 36*2

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП

75% 69.59
3% 4.87
167.25

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	92.79
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	92.79
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)	69.59
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)	4.87
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	167.25
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10	167.25
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	69.59
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4.87
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.030816 2.14
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.027 0.13
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	169.52
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ	
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)	

Раздел 11. ул.Центральная д.2 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

30.	Э03-04-001-178 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22.08.2000 №191)	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	216	1.29	278.38
				Объем: 108*2		
30.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	4.32	64.440 278.38
		Накладные расходы				75% 208.79
		Сметная прибыль				3% 14.61
		Всего с НР и СП				501.78

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	278.38
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	278.38
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)	208.79
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)	14.61
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	501.78
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11	501.78
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	208.79
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14.61
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.030816 6.43

< 44 * 2 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)

0.027

0.39

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

508.60

РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)_____

Раздел 12. ул.Энергетическая д.2 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

31.	Э03-04-001-178	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	72	1.29	92.79
	(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)					
			Объем: 36*2			
31.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	1.44	64.440
		<i>Накладные расходы</i>				75%
		<i>Сметная прибыль</i>				3%
		<i>Всего с НР и СП</i>				167.25

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12

92.79

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

92.79

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)

69.59

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)

4.87

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

167.25

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12

167.25

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

69.59

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

4.87

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)

0.030816

2.14

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)

0.027

0.13

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

169.52

РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)_____

Раздел 13. ул.Энергетическая д.14 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

кв 37 от 16.12.17 г

32.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке	1 стояк	1	44.39	44.39
	(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)					

< 44 * 2 * 12 >			ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01			Форма по МДС 81-35.2004	
32. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.56	0.56	79.260	44.39
						75%	33.29
						3%	2.33
							80.01
<hr/>							
33.	Э02-01-003-03	Мелкий ремонт электропроводки (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	1 м		6	3.96	23.78
<hr/>							
Объем: 3+3							
33. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.05	0.3	79.260	23.78
						75%	17.84
						3%	1.25
							42.86
<hr/>							
34.	Э02-02-003-05	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)	1 прибор		1	15.06	15.06
<hr/>							
34. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.19	0.19	79.260	15.06
						75%	11.30
						3%	0.79
							27.15
<hr/>							
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13							83.23
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							15.06
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 34)							11.30
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 34)							0.79
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							27.15
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							68.17
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 32, 33)							51.13
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 32, 33)							3.58
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							122.88
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13							150.03
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							62.43
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							4.37
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.030816	1.92
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.027	0.12
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							152.07

**РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД)**_____

Раздел 14. ул.Энергетическая д.23 Текущий ремонт за декабрь 2017 г

35.	Э03-04-001-178	Очистка карниза кровли от сосулек вручную с земли	м карниза	72	1.29	92.79
	(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)					
			Объем: 36*2			
35.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.02	1.44	64.440
		<i>Накладные расходы</i>				75%
		<i>Сметная прибыль</i>				3%
		<i>Всего с НР и СП</i>				167.25

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14						92.79
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						92.79
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)						69.59
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)						4.87
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						167.25
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14						167.25
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						69.59
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						4.87
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.030816	2.14
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.027	0.13
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						169.52
РАБОТА МНОЮ ПРОВЕРЕНА ,ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТЕ НЕ ИМЕЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ(СОВЕТА ДОМА МКД) _____						

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						14 167.82
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 20, 22, 34)						1 488.89
						948.75

< 44 * 2 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 20, 22, 34)		56.77
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		2 494.41
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		12 678.93
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2, 7-16, 19, 24, 26, 27, 29-33, 35)		5 557.23
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2, 7-16, 19, 24, 26, 27, 29-33, 35)		279.24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		18 515.40
. ВСЕГО ПО АКТУ		21 009.81
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		6 505.98
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		336.01
Затраты на эксплуатацию машин		1 973.77
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.030816	200.49
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.027	9.07
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.18	355.28
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		21 574.60

Сдал: Директор ООО «Домоуправление №41»

Сайгашкин Н.Ф.

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Директор ООО «ГУК Октябрьского района г.о.Саранск»

Сайгашкин В.Ф.

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.